

工事名称 浦和競馬場 3 号スタンド冷暖房更新(給排水)工事

工事場所 さいたま市南区大谷場一丁目 8 番 4 2 号

(工事価格)

この参考数量書は本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
見積もりの際には設計図書に従い積算して下さい。
共通仮設費及び現場管理費は工事期間 330 日間として算定しています。
単価は令和 3 年 3 月改修単価を適用しています。
なお、参考数量書に関してのご質問には回答できません。ご了承願います。

事務局長	課 長	主 査	主 査	担 当				

(工事価格 _____)
(調査基準価格 _____)
(調査基準価格の100/110 _____)

浦和競馬場 3 号スタンド冷暖房更新(給排水)工事
工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

[illegible]

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
給排水衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
給排水衛生器具設備	給水設備	1	式		
給排水衛生器具設備	排水設備	1	式		
給排水衛生器具設備	撤去工事	1	式		
給排水衛生器具設備	発生剤処分	1	式		
計					
1 ～ 5 階従業員トイレ・湯沸かし室	衛生器具設備	1	式		
1 ～ 5 階従業員トイレ・湯沸かし室	給水設備	1	式		
1 ～ 5 階従業員トイレ・湯沸かし室	排水設備	1	式		
1 ～ 5 階従業員トイレ・湯沸かし室	給湯設備	1	式		
1 ～ 5 階従業員トイレ・湯沸かし室	撤去工事	1	式		
計					
3 , 4 階厨房レストラン来賓室	撤去工事	1	式		
計					

3号スタンド 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事		給排水衛生器具設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水						
補給水槽	1.0×1.0×1.0 有効500L	1	基			
鋼板製一体形タケ据付	WTS-2	1	基			
搬入基準単価		0.34	t			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	圧縮・ブレス接合 屋内一般 20SU	35	m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	圧縮・ブレス接合 屋内一般 25SU	10	m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	圧縮・ブレス接合 屋内一般 30SU	14	m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	圧縮・ブレス接合 屋内一般 50SU	10	m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	圧縮・ブレス接合 屋内一般 60SU	40	m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	溶接接合 屋内一般 100SU	1	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、R'イ'シャフト内 アルミガラス化粧筒 15A	33	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、R'イ'シャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	4	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、R'イ'シャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	2	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、R'イ'シャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	10	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、R'イ'シャフト内 アルミガラス化粧筒 100A	1	m			

3 号スタンド 細目別内訳

9

機械設備工事		給排水衛生器具設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水管 保温	ホースレス 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 15A	1	m			
給水管 保温	ガラスカー 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	6	m			
給水管 保温	ガラスカー 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	13	m			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	12	個			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	2	個			
フレキシブルジョイント	ハース形 25A	1	個			
遠隔検針メーター	20A	2	個			
ホースルック	25A	1	個			
自動17弁	20A	2	個			
配管分岐 (銅管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温有	2	か所			
おねじ形 メカニカルアンカー	天井 M10 -	32	本			
計						

3 号スタンド 細目別内訳

10

機械設備工事		給排水衛生器具設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水						
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 125A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 40A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 50A	17	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 65A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 100A	16	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 25A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 50A	3	m			
通気						
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 40A	14	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 75A	62	m			
排水金物						
青銅仕切弁 鉛以	5K(ねじ) 25A	1	個			
ねずみ錆鉄仕切弁	5K(フランジ) 65A(外ねじ)	2	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	1	個			

3 号スタンド 細目別内訳

11

機械設備工事		給排水衛生器具設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管用防虫網	50A	1	個			
満水継手	100A	4	個			
満水継手	125A	4	個			
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 100A	2	個			
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 125A	1	個			
おねじ形 メカニカルアンカー	天井 M10 -	43	本			
おねじ形 メカニカルアンカー	天井 M12 -	2	本			
計						

3 号スタンド 細目別内訳

12

機械設備工事		給排水衛生器具設備		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火用補給水槽撤去		2				代価表 0002
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	2	組			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 20A	37	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 25A	6	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 50A	8	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 65A	44	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 80A	5	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	13	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	18	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	10	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない フランジ接合 屋外架空・暗渠 100A	12	m			
給水管 保温撤去	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール 20A 再使用しない	37	m			
給水管 保温撤去	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール 25A 再使用しない	6	m			
給水管 保温撤去	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール 50A 再使用しない	8	m			
給水管 保温撤去	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール 65A 再使用しない	44	m			

3号スタンド 細目別内訳

13

機械設備工事		給排水衛生器具設備		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管 保温撤去	グラスコ-ル 天井内、ハ`イ`シャフト内 アルミガラスコ-ル 80A 再使用しない	5	m			
給水管 保温撤去	ホ`リスコ-ル 屋外露出、浴室 ステンレス鋼板 25A 再使用しない	13	m			
給水管 保温撤去	ホ`リスコ-ル 屋外露出、浴室 ステンレス鋼板 32A 再使用しない	18	m			
給水管 保温撤去	ホ`リスコ-ル 屋外露出、浴室 ステンレス鋼板 65A 再使用しない	10	m			
給水管 保温撤去	ホ`リスコ-ル 屋外露出、浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	12	m			
排水用鋳鉄管 (メカ加形) 撤去	再使用しない 100A	11	m			
排水用鋳鉄管 (メカ加形) 撤去	再使用しない 125A	32	m			
排水用鋳鉄管 (メカ加形) 撤去	再使用しない 100A	36	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 40A	9	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 50A	14	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 80A	7	m			
ラインガ`鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 屋内一般 80A	10	m			
ラインガ`鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 屋内一般 100A	27	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 65A	11	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 80A	25	m			

3号スタンド 細目別内訳

14

機械設備工事		給排水衛生器具設備		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管 撤去	再使用しない 溶接接合 屋内一般 100A	28	m			
鋼管 撤去	再使用しない 溶接接合 屋内一般 125A	6	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	5	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	1	m			
排水管 保温撤去	グラスコ-ル 天井内、ハ`イ`シャフト内 アルミガラスコ-ル 40A 再使用しない	9	m			
排水管 保温撤去	グラスコ-ル 天井内、ハ`イ`シャフト内 アルミガラスコ-ル 50A 再使用しない	25	m			
排水管 保温撤去	グラスコ-ル 天井内、ハ`イ`シャフト内 アルミガラスコ-ル 80A 再使用しない	31	m			
排水管 保温撤去	グラスコ-ル 天井内、ハ`イ`シャフト内 アルミガラスコ-ル 100A 再使用しない	74	m			
排水管 保温撤去	グラスコ-ル 天井内、ハ`イ`シャフト内 アルミガラスコ-ル 125A 再使用しない	32	m			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 65A	1	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 100A	1	個			
計						

3号スタンド 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事		1～5階従業員トイレ・湯沸かし室		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ユニットトイレ	1階男子従業員便所	1	式			
ユニットトイレ	1階女子従業員便所	1	式			
ユニットトイレ	2 階男子従業員便所	1	式			
ユニットトイレ	2 階女子従業員便所	1	式			
ユニットトイレ	3 階男子従業員便所	1	式			
ユニットトイレ	3 階女子従業員便所	1	式			
ユニットトイレ	4 階男子従業員便所	1	式			
ユニットトイレ	4 階女子従業員便所	1	式			
化粧鏡	600×800	8	個			
鏡 取付	600×800mm程度	8	枚			
自在水栓	F 5 泡 沫 13A	5	個			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ 計	配管切断 100A 保温有	2	か所			

3号スタンド 細目別内訳

機械設備工事			1～5階従業員トイレ・湯沸かし室		給水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	拡 管 式 屋内一般 20SU		70	m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	拡 管 式 屋内一般 30SU		1	m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	拡 管 式 屋内一般 40SU		16	m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	拡 管 式 屋内一般 50SU		8	m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	拡 管 式 屋内一般 60SU		5	m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	溶接接合 屋内一般 80SU		4	m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	溶接接合 屋内一般 100SU		24	m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	拡 管 式 機械室・便所 20SU		38	m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	拡 管 式 機械室・便所 40SU		25	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 15A		108	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A		1	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A		40	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A		8	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 80A		4	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 100A		24	m			

18

埼玉県浦和競馬組合

3 号スタンド 細目別内訳

19

機械設備工事		1 ～ 5 階従業員トイレ・湯沸かし室		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
汚水						
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 100A	16	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 125A	12	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	10	m			
雑排水						
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 50A	35	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 65A	16	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 75A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 100A	12	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 40A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 65A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 50A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 100A	5	m			

3 号スタンド 細目別内訳

20

機械設備工事		1 ～ 5 階従業員トイレ・湯沸かし室		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	10	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 100A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 50A	9	m			
排水管 保温	グラスウール天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	20	m			
排水管 保温	グラスウール天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 100A	8	m			
通気						
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 40A	31	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 50A	3	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 65A	23	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 75A	26	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 100A	23	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般 125A	11	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 40A	10	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	6	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 65A	11	m			

3 号スタンド 細目別内訳

21

機械設備工事		1 ～ 5 階従業員トイレ・湯沸かし室		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水金物						
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	2	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	1	個			
配管分岐 (銅管類) ・手間のみ	配管分岐 65A 保温無	1	か所			
配管分岐 (銅管類) ・手間のみ	配管分岐 80A 保温無	3	か所			
配管分岐 (銅管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	3	か所			
配管分岐 (銅管類) ・手間のみ	配管分岐 125A 保温無	1	か所			
おねじ形 メカニカル	天井 M10 -	95	本			
おねじ形 メカニカル	天井 M12 -	6	本			
計						

3 号スタンド 細目別内訳

22

機械設備工事		1 ～ 5 階従業員トイレ・湯沸かし室		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気温水器 (100V、200V 共) 自動給排水機能付	壁掛式 20 $\frac{1}{2}$ " 熱湯用単水栓付混合栓、ドレン管付	5	組			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	拡張式 屋内一般 20SU	15	m			
給湯管 保温	グラスカール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 15A	15	m			
おねじ形 メカニカル	壁 M10 -	6	本			
計						

3 号スタンド 細目別内訳

機械設備工事		1 ～ 5 階従業員トイレ・湯沸かし室		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去						
給湯器撤去	貯湯式 6 0 L	5	台			代価表 0003
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	2	組			
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	12	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	5	組			
掃除流し撤去	ハック付き掃除流し 再使用しない	5	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	10	組			
水石けん入れ撤去	壁付押ボタン式 再使用しない	10	個			
スライダ付外(低圧、高圧1、2付)撤去	100mm 再使用しない	15	m			
排気筒保温撤去	ロックール 屋内隠ぺい 再使用しない	43	m ²			
給水管撤去						
ライン管鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 20A	50	m			
ライン管鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 25A	5	m			
ライン管鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 32A	21	m			
ライン管鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 50A	22	m			

3 号スタンド 細目別内訳

機械設備工事		1 ～ 5 階従業員トイレ・湯沸かし室		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライン管鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 65A	30	m			
ライン管鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	54	m			
ライン管鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 25A	21	m			
ライン管鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 32A	4	m			
ライン管鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	9	m			
ライン管鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	3	m			
ライン管鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	2	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	103	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない	25	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A 再使用しない	26	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A 再使用しない	9	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	25	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A 再使用しない	32	m			
排水管撤去						
排水用鉄鉄管(メカ形)撤去	再使用しない 100A	11	m			

3 号スタンド 細目別内訳

機械設備工事		1 ～ 5 階従業員トイレ・湯沸かし室		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水用鋳鉄管 (メカ加工形) 撤去	再使用しない 125A	18	m			
排水用鋳鉄管 (メカ加工形) 撤去	再使用しない 100A	38	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 40A	2	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 50A	12	m			
鋼管 撤去	再使用しない 溶接接合 屋内一般 80A	19	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	8	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	27	m			
鋼管 撤去	再使用しない 溶接接合 機械室・便所 65A	26	m			
鋼管 撤去	再使用しない 溶接接合 機械室・便所 80A	23	m			
鋼管 撤去	再使用しない 溶接接合 機械室・便所 80A	10	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない MD継手 屋内一般 100A	11	m			
排水用鋳鉄管 (メカ加工形) 撤去	再使用しない 50A	12	m			
排水用鋳鉄管 (メカ加工形) 撤去	再使用しない 75A	14	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 50A	4	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 65A	12	m			

3 号スタンド 細目別内訳

機械設備工事		1 ～ 5 階従業員トイレ・湯沸かし室		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管 撤去	再使用しない 溶接接合 屋内一般 80A	25	m			
鋼管 撤去	再使用しない 溶接接合 屋内一般 100A	22	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	4	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	11	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	13	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	10	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	50	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	26	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	66	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	80	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 125A 再使用しない	18	m			
弁類撤去						
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 65A	1	個			
給排水・給湯・ 温水管保温撤去 (綿布、屋外防凍)	ホリスレン 屋内露出・綿布 65A 再使用しない	1	m			
床上掃除口撤去	COA65	4	個			代価表 0004

3 号スタンド 細目別内訳

27

機械設備工事		1 ～ 5 階従業員トイレ・湯沸かし室		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床上掃除口撤去	COA80	10	個			代価表 0005
床上掃除口撤去	COA100	12	個			代価表 0006
床上掃除口撤去	COB80	2	個			代価表 0007
床上掃除口撤去	COB100	3	個			代価表 0008
Uトラップ撤去	65A	1	個			代価表 0009
計						

3 号スタンド 細目別内訳

28

機械設備工事		3 , 4 階厨房レストラン来賓室		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
衛生器具撤去						
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	2	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	4	組			
手洗器撤去	再使用しない	2	組			
水石けん入れ撤去	壁付押ボタン式 再使用しない	6	個			
給水管撤去						
ラインガ 鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 20A	47	m			
ラインガ 鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 25A	7	m			
ラインガ 鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 32A	16	m			
ラインガ 鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 40A	11	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハイクシャフト内 アルミグラスウール 20A 再使用しない	47	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハイクシャフト内 アルミグラスウール 25A 再使用しない	7	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハイクシャフト内 アルミグラスウール 32A 再使用しない	16	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハイクシャフト内 アルミグラスウール 40A 再使用しない	11	m			
排水管撤去						

3 号スタンド 細目別内訳

機械設備工事		3 , 4 階厨房レストラン来賓室		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般	4	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般	5	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般	33	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般	6	m			
鋼管 撤去	再使用しない 溶接接合 屋内一般	14	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 32A 再使用しない	4	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	5	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	33	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	6	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	14	m			
給湯管撤去						
一般配管用ステン 鋼管 撤去	再使用しない 圧縮・プレス・拡張接合 屋内一般 20SU	41	m			
給湯管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 15A 再使用しない	41	m			
ガス管撤去						
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般	17	m			

3 号スタンド 細目別内訳

機械設備工事		3 , 4 階厨房レストラン来賓室		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般	7	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般	1	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般	21	m			
弁類撤去						
弁類 撤去	再使用しない 量水器40A	2	個			
床上掃除口撤去	COA65	1	個			代価表 0004
床上掃除口撤去	COA100	1	個			代価表 0006
手はつり (配管貫通口)	鉄筋コンクリート 120 ~ 150mm 100mm貫通 部 断り補修	20	か所			
計						