

参 考 数 量 書

工事名称: 浦和競馬場内公園整備工事

工事場所: 埼玉県さいたま市南区大谷場一丁目8番42号

工 期: 契約日 ~ 令和4年2月28日 まで

この参考数量書は本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に従い積算してください。
なお、参考数量への質問に関しては回答できません。ご了承願います。

工事費 総括表

工事区分・工種・種別	内 容	数量	単位	金 額	摘 要
浦和競馬場内公園整備工事					
1. 施設撤去		1	式		
2. 敷地造成		1	式		
3. 施設整備		1	式		
4. ゴール前花修景（施設・設備）		1	式		
5. アジサイ花壇（施設）		1	式		
直接工事費計					
共通仮設費					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費					
工事価格					
消費税					
工事費合計					

概算工事費 内訳書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
浦和競馬場内公園整備工事						
1. 施設撤去		式	1			
散水栓撤去		基	1.0			
円形プランター撤去		組	1.0			
プランター撤去		基	33.0			
発生材処分	コンクリート塊（無筋）	t	4.1			
2. 敷地造成		式	1			
作業土工（施設）						
床掘	小規模	m ³	81.3			
埋戻し	小規模	m ³	7.5			
残土処分	土砂運搬 ダンプトラック10t積級 片道7km、DID区間有り	m ³	82.2			
	建設発生土処分費	m ³	82.2			
3. 施設整備		式	1			
既設側溝改修		式	1			
ヘリポート舗装改修		式	1			
管理柵・門扉		式	1			
4. ゴール前花修景（施設・設備）		式	1			
プランター FRP製シルキーグレー色	L1,000×W400×H420 重量8.5kg/容量140ℓ	基	366			
園芸用土	プランター内 140ℓ内外/基	ℓ	51,240			
建築用空洞コンクリートブロック	C種 390×190×190 プランター1基当り2個	個	228.0			

概算工事費 内訳書

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	備考
あぜ板 ポリエチレン製	H300×L1200×厚4 ジョイント一体差込式	枚	360.0			
地植え花壇土壌改良	現況土：バーク堆肥 =7:2:1 155.9m ³	式	1.0			
碎石舗装	RC-40 厚100	m ²	401.9			
防草シート	砂利下施工用	m ²	346.6			
コ型ピン	φ4×長200mm	本	830			
給水管	HIVP25	m	10.6			
不凍水抜栓	25mm	基	2			
立水栓 ステンレス水栓柱	(分水孔つき) 共用ガーデン用双口ホム水栓 共用カップリング付き横水栓	基	2			
ソーラー発電灌水コンピューター		個	4			
雨センサー		個	4			
雨センサー取付け台		個	4			
大口径ネジ口金		個	4			
リサールホース（大口径）	50m巻	巻	6			
リサールホース配管		m	275			
大口径ホーセンド	内径φ18/外径φ24～25	個	110			
大口径ネジニップル20	取付ネジG3/4	個	106			
ドリップチューブ	100m巻	巻	5			
ドリップチューブ配管		m	420.8			
ドリップチューブ用アダプター		個	14			
ドリップチューブ用クリップバンド		個	20			

概算工事費 内訳書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
ドリップチューブ用プラグ		個	6			
PVCボールバルブ	接着式 呼び径20	個	2.0			
HIVP20	L=100	個	2.0			
マカロニホース	100m巻	巻	7.0			
マカロニホース配管		m	685.0			
マカロニホース固定用ミニホルダー		個	458			
マカロニホース用滴下ニップル		個	458			
マカロニホース用滴下エンド		個	229			
マカロニホース取出し	13×20	個	47			
HIVPアダプター	呼13、G1/2（外ネジ） 取出し	個	47			
HIVPアダプター	呼20、G3/4（内ネジ） 取出し	個	106			
HI径違いチーズ	20×13	個	43			
HI径違いエルボ	20×13	個	4			
HIチーズ	20	基	6			
HIソケット	20	基	2			
HIエルボ	20	基	4			
5. アジサイ花壇（施設）		式	1			
擬木土留め柵	H:300	m	52.5			
植栽基盤	総厚500	m ²	88.0			
防草シート	目付量350g/m ²	m ²	88.0			

概算工事費 内訳書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
コ型ピンφ4×200	防草シート固定用	本	192			
ワッシャーグリーン φ80×厚2	防草シート固定用	個	192			
防草シート用接続テープ	20m巻	巻	4			
6. 共通仮設費積み上げ		式	1			
安全費						
交通警備誘導員 A		人	15			