

参考数量書

工事名称 浦和競馬場検体採取所擁壁設置工事

工事場所 さいたま市南区大谷場一丁目8番42号

この参考数量書は本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
見積り際には設計図書に従い積算をして下さい。
共通仮設費及び現場管理費は工事期間120日間として算定しています。
単価は令和3年10月新営を適用しています。
なお、参考数量書に関してのご質問には回答できません。ご了承願います。

[illegible]

擁壁工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
左官		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
構内舗装		1		式		
屋外排水		1		式		
撤去		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

建築工事 中科目別内訳

4

擁壁工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	杭地業	1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
左官		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

擁壁工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
ユニット及びその他		1	式		
計					
構内舗装		1	式		
計					
屋外排水		1	式		
計					
撤去		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

6

擁壁工事		地業		地業		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石 砂利地業	再生切込碎石 県南	17.9	m3			
裏込め碎石 砂利地業	再生切込碎石 県南	32.7	m3			
捨てコンクリート	Fc18N/mm2 スラップ 8cm 材工共	9	m3			
平板載荷試験		1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

擁壁工事		地業		杭地業		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
回転鋼管杭	267.4(STK400) L=10.0m(接手1か所) 67本 杭頭処理用すれ止め鋼板 PL-25×9.0共	1	式			
鋼管杭施工費		1	式			
杭頭処理用 中詰コンクリート	Fc30N/mm2 スラップ 15cm 材工共	1.7	m3			
杭頭処理用 中詰型枠	材工共	3.3	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

7

擁壁工事		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD345 D13	2.7	t			
異形鉄筋	SD345 D16	0.9	t			
異形鉄筋	SD345 D19	1.4	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	4.8	t			
鉄筋加工組立	小型構造物	4.8	t			
計						

建築工事 細目別内訳

擁壁工事		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(躯体コンクリート)						
レディミクストコンクリート	Fc30N/mm2 スランプ 15cm	107	m3			
高性能AE減水剤		107	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 スランプ 打設 50 ~ 100m3/回 S15 ~ S18	107	m3			
コンクリートスランプ圧送基本料金	- 圧送費、基本料別途 50m3以上100m3/回未満	2	回			
コンクリートスランプ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	107	m3			
構造体強度補正	+3N (縦壁)	55.4	m3			
構造体強度補正	+6N (底板)	51.4	m3			
(止水コンクリート)						
裏込め砕石部 止水コンクリート	Fc18N/mm2 スランプ 8cm 材工共	0.7	m3			
計						

擁壁工事		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 擁壁	189	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 擁壁	141	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	330	m ²			
打放し面補修	B 種 コシ処理 部分目違いばらい	141	m ²			
天端面木		85	m			
計						

擁壁工事		左官				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ｺﾞて 直均し仕上げ	17.3	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

9

擁壁工事		ユニット及びその他				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮目地	t20 イラスト	5.2	m ²			
水抜きパイプ	VP 75 L400程度	50	本			
新設フェンス用 基礎天端箱抜き	150×150 H500	26	か所			
看板移設		1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

擁壁工事		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装 (表層のみ)	t50 密粒度アスファルト混合物	74.4	m ²			
アスファルト舗装	t50 密粒度アスファルト混合物+ t150 粒調砕石路盤(M-40)+ t200 再生クラッシュラン路盤(RC-40)	66.1	m ²			
舗装機械運搬 (モータグレーダ)		1	往復			
舗装機械運搬 (振動ローラ)		1	往復			
舗装機械運搬 (アスファルトフィニッシャー)		1	往復			
計						

擁壁工事		屋外排水				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝	U-300 コンクリート既製品	5	m			
側溝 グレーチング 蓋	鋼製 U300用 枠付 普通目 平型 T-20	5	m			
樹	400×400×H500 コンクリート既製品	1	か所			
樹 グレーチング 蓋	鋼製 400角用 枠付 普通目 平型 T-20	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

擁壁工事		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート撤去	既存コンクリートブロック 集積共	23.7	m ³			
アスファルト舗装撤去	t50 集積共	95.2	m ²			
舗装版切断	アスファルト舗装 t50	46.4	m			
側溝撤去	U-300 蓋共 集積共	5	m			
樹撤去	400×400×H500 蓋共 集積共	1	か所			
フェンス撤去	H1500 集積共	47.5	m			
計						

擁壁工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込	コンクリート類	24.2	m3			
発生材積込	アスファルト舗装	4.8	m3			
発生材積込	金属くず	2.5	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 8.5km以下	430	m3			
発生材運搬	コンクリート類	24.2	m3			
発生材運搬	アスファルト舗装	4.8	m3			
発生材運搬	金属くず	2.5	m3			
計						

擁壁工事		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建設発生土処分		430	m3			
発生材処分	コンクリート類	24.2	m3			
発生材処分	アスファルト舗装	4.8	m3			
発生材処分	金属くず	2.5	m3			
計						

