参考数量書

工事名称　　浦和競馬場北門警備棟建築工事

工事場所　　さいたま市南区大谷場一丁目８番４２号

この参考数量書は本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
見積りの際には設計図書に従い積算をして下さい。
共通仮設費及び現場管理費は工事期間１２１日間として算定しています。
単価は令和４年１０月新営・全館無人を適用しています。
なお、参考数量書に関してのご質問には回答できません。ご了承願います。

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
北門警備棟	1	式		
計				

建築工事　科目別内訳

北門警備棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
土工	1	式		
地業	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
鉄骨	1	式		
防水	1	式		
タイル	1	式		
木工	1	式		
屋根及びとい	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
建具	1	式		
塗装	1	式		

建築工事　科目別内訳

北門警備棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
外装	1	式		
内装	1	式		
ユニット及びその他	1	式		
外構	1	式		
とりこわし	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

北門警備棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業		1	式		
計					
鉄筋	基礎	1	式		
計					
コンクリート	基礎	1	式		
計					
型枠	基礎	1	式		
計					
鉄骨		1	式		
計					
防水		1	式		

建築工事　中科目別内訳

北門警備棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
タイル		1	式		
計					
木工		1	式		
計					
屋根及びとい		1	式		
計					
金属		1	式		
計					
左官		1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	木製建具	1	式		
計					
塗装		1	式		

北門警備棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
外装		1	式		
計					
内装		1	式		
計					
ユニット及びその他		1	式		
計					
外構		1	式		
計					
とりこわし		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事　細目別内訳

北門警備棟　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式			別紙 00-0001
墨出し		1	式			別紙 00-0002
養生		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0104
舗装直接仮設		1	式			別紙 00-0105
外部足場		1	式			別紙 00-0005
安全手すり		1	式			別紙 00-0107
養生ｼｰﾄ張り		1	式			別紙 00-0106
内部仕上足場	一部外部含む	1	式			別紙 00-0008
計						

建築工事　細目別内訳

北門警備棟　　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
■ 建物本体						
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	41	m3			
床付け	つぼ,布掘り	91.1	㎡			
埋戻し(B種)	- 発生土	6.7	m3			
■ 外構						
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	4.3	m3			
床付け	つぼ,布掘り	13.2	㎡			
盛土(B種)	発生土	2	m3			
転圧	盛土天端	6.9	㎡			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	2.7	m3			
計						

北門警備棟　地業

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
■ 建物本体						
柱状改良工法（深層混合処理工法）	φ700，L13.3，28本 φ700，L12.6，67本 施工機械，一軸圧縮試験， 配合試験，六価クロム溶出試験共 アスコラムTYPE II 工法 同等	1	式			
残土処理費		1	式			
砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	26.4	m3			
床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	137	㎡			
■ 外構						
砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	1.2	m3			
計						

建築工事　細目別内訳

北門警備棟　鉄筋　基礎

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
■ 建物本体						
異形棒鋼 SD295　D10		0.4	t			
異形棒鋼 SD295　D13		2.4	t			
異形棒鋼 SD345　D16		1.1	t			
異形棒鋼 SD345　D19		0.1	t			
異形棒鋼 SD345　D22		0.4	t			
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D19 -D19	4	か所			
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D22 -D22	15	か所			
鉄筋加工組立		4.1	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	4.1	t			
鉄筋スクラップ控除		0.1	t			
■ 外構						
異形棒鋼 SD295　D10		0.1	t			
鉄筋加工組立		0.1	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.1	t			

北門警備棟	鉄筋			基礎		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋スクラップ控除		0.01	t			
計						

建築工事　細目別内訳

北門警備棟	コンクリート			基礎		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
■ 建物本体						
レディミクストコンクリート	捨てコンクリート Fc18，S15	7.2	m3			
レディミクストコンクリート	基礎コンクリート Fc24，S18	37.5	m3			
レディミクストコンクリート	増打コンクリート Fc24，S18	8.7	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3/回程度　S15～S18 -　圧送費､基本料別途	7.2	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 -　圧送費､基本料別途	37.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	増打部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 -　圧送費､基本料別途	8.7	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	53.3	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	3	回			
■ 外構						
レディミクストコンクリート	土間コンクリート Fc21，S18	3.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　S15～S18 -　圧送費､基本料別途	3.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	3.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
計						

北門警備棟	型枠			基礎		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
■ 建物本体						
型枠	普通合板型枠 -　基礎部 -	28.9	㎡			
型枠	打放合板型枠A種 耐震改修用　地上軸部 -	48.8	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	77.6	㎡			
打放し面補修	A 種 ｺｰﾝ処理　目違いばらい無	29.3	㎡			
■ 外構						
型枠	普通合板型枠 -　基礎部 -	15.1	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	15.1	㎡			
計						

北門警備棟	鉄骨					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
本体工事	鋼材費，消耗品費，現寸型取費， 工場加工費，溶接費，錆止塗装費， 運搬費，レッカー費，建方費， 合番･本締め費，副資材費	1	式			
付帯工事	アンカーボルト，テンプレート、現場塗装費	1	式			
諸検査費		1	式			
計						

北門警備棟	防水					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10 庇取付部	26.8	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10 受付カウンター（外部）廻り	5.3	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 10×10 衛生器具等廻り	19.1	m			
計						

建築工事　細目別内訳

北門警備棟	タイル					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床タイル	ポーチ①，ポーチ② 床 外装用（防滑）磁器質タイル 300□ 側面共	1	式			別紙 00-0112
計						

北門警備棟　木工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
構造用合板	外壁下地 t9 材のみ（施工手間は外装工事共）	139	㎡			
木胴縁	外壁下地 材のみ（施工手間は外装工事共）	139	㎡			
木製額縁	アルミ製建具 タモ集成材 t25	59.9	m			
ロールスクリーンボックス	タモ集成材 t20加工	8	m			
計						

建築工事　細目別内訳

北門警備棟　屋根及びとい

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
折板葺き	ガルバリウム鋼板 t0.6 H90 ボルトレス工法ハゼ締 ポリエチレンフォーム t4 裏貼	89.4	㎡			
タイトフレーム		62.8	m			
軒先納め	ガルバリウム鋼板 面戸共	15.7	m			
ケラバ納め	ガルバリウム鋼板 フレーム，取付金具共	11.4	m			
水上納め	ガルバリウム鋼板 面戸，取付金具共	15.7	m			
パラペット裏側納め	ガルバリウム鋼板 耐水合板，透湿防水シート共	27.1	m			
軒樋	塩ビ製，角樋150×150 吊り金具，ジョイント，水止まり共	15.8	m			
落とし口	自在ドレン	3	か所			
竪樋	カラーVP φ75 呼樋，金具共	11.4	m			
運搬費	屋根，樋	1	式			
計						

北門警備棟　金属

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
アルミ笠木	パラペット上部 直線部，W300	28.5	m			
アルミ笠木	パラペット上部 コーナー部，W300	1	か所			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	2.2	㎡			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	116	㎡			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	65	㎡			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む	73.5	㎡			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) 1.0m以上2.5m未満 金属成形板用 @360 ｲﾝｻｰﾄ含む	3.2	㎡			
計						

建築工事　細目別内訳

北門警備棟　左官

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
■ 建物本体						
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	86.9	㎡			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	86.9	㎡			
■ 外構						
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 厚張物下地	10.6	㎡			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1.2	㎡			
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地　厚37	12	㎡			
計						

北門警備棟	建具			アルミニウム製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AD-1	親子開き框ドア ガラス共	1	か所			
AD-2	片開き框ドア ガラス共	1	か所			
AD-3	片開きドア + ランマ外倒し窓（ 段窓 ） ガラス共	1	か所			
AW-1	ＦＩＸ窓 + ４枚引違いテラス窓（ 段窓 ） ガラス，網戸共	1	か所			
AW-2	２枚引違い窓 ガラス，網戸共	1	か所			
AW-3	タテスベリ出し窓 + ＦＩＸ窓（ 段窓 ） ガラス，網戸共	4	か所			
AW-4	タテスベリ出し窓 ガラス，網戸共	1	か所			
AW-5	高所用ヨコスベリ出し窓 ガラス，網戸共	2	か所			
計						

建築工事　細目別内訳

北門警備棟	建具			木製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
WD-1 ２枚引違いフラッシュドア	木枠，塗装共 搬入，取付共	1	か所			
WD-2 ２枚引違いフラッシュドア	木枠，塗装共 搬入，取付共	1	か所			
WD-3 片引きフラッシュドア	木枠，ガラス，塗装共 搬入，取付共	3	か所			
WD-4 片開きフラッシュドア	木枠，ガラス，塗装共 搬入，取付共	1	か所			
WD-5 片開きフラッシュドア	木枠，塗装共 搬入，取付共	1	か所			
WD-6 片開きフラッシュドア	木枠，ガラス，塗装共 搬入，取付共	1	か所			
WD-7 片開きフラッシュドア	木枠，ガラス，塗装共 搬入，取付共	1	か所			
計						

北門警備棟　　塗装

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
素地ごしらえ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種 根廻り	29.3	㎡			
DP塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 B種 根廻り	29.3	㎡			
素地ごしらえ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種 受付カウンター下面	0.8	㎡			
DP塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 B種 受付カウンター下面	0.8	㎡			
ＯＳ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　素地B種 アルミ製建具額縁	59.9	m			
ＣＬ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　工程B種 素地B種 アルミ製建具額縁	59.9	m			
ＯＳ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　素地B種 ロールスクリーンボックス	23.9	m			
ＣＬ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　工程B種 素地B種 ロールスクリーンボックス	23.9	m			
計						

建築工事　細目別内訳

北門警備棟　　外装

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外装材	外壁一般部 KMEW LAP-WALL コロニアル（グラッサコーティング）同等 出入隅，透湿防水シート，防水紙，胴縁（取付のみ），構造用合板（取付のみ）シーリング共	139	㎡			
窯業系サイディング	外壁（X1通り壁） KMEW ネオロック・光セラ18 セラトピア エストレモウッド18 同等 出入隅，透湿防水シート，シーリング共	46.9	㎡			
水切金物	ガルバリウム鋼板 加工	49	m			
防虫通気材		1	式			別紙 00-0108
アルミスパンドレル	ポーチ①天井 木目柄，羽目板調，働き幅100程度	3.2	㎡			
アルミスパンドレル用廻り縁	ポーチ①天井	7.2	m			
計						

北門警備棟　内装

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
複層ビニル床タイル	東リ ロイヤルストーン 同等 t3	75.3	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	熱溶接加算　-　　- -	75.3	㎡			
ワックス塗		75.3	㎡			
汚垂パネル	t6	1	か所			
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	80.1	m			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 -　　-	167	㎡			
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 -　　-	51.5	㎡			
ビニルクロス貼	壁	167	㎡			
メラミン化粧板	壁 t3，シール・ジョイナー共	51.5	㎡			
廻り縁	塩ビ製	107	m			
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	73.5	㎡			
グラスウール敷込	24k，t100 外壁	113	㎡			
グラスウール敷込	24k，t100 間仕切壁	23	㎡			
グラスウール敷込	24k，t100 天井	84	㎡			
計						

建築工事　細目別内訳

北門警備棟　ユニット及びその他

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
TB-1 トイレブース	取付，搬入費共	1	か所			
ロールスクリーン	AD-3 取付費共	1	か所			
ロールスクリーン	AW-1 取付費共	1	か所			
ロールスクリーン	AW-2 取付費共	1	か所			
ロールスクリーン	AW-3 取付費共	4	か所			
ロールスクリーン	AW-4 取付費共	1	か所			
受付カウンター（外部）		1	式			別紙 00-0110
館名サイン	560×1,500程度 ABS樹脂文字，背面発光タイプ	1	式			
室名札	木製 250×80 程度，平付	3	か所			
消化器	ABC10型 スタンド共	2	か所			
床点検口	屋内用　一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠 ｱﾙﾐ目地　鍵有　600角	3	か所			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	5	か所			
ミニキッチン	湯沸コーナー，W1,200 吊戸棚，レンジフード，IH，水切棚共	1	か所			
ミニキッチン	給湯室，W900 吊戸棚，水切棚共	1	か所			
固定棚	倉庫① メラミンポストフォームt30，D400 ブラケット金物共	1	か所			

北門警備棟　ユニット及びその他

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
固定棚	倉庫② メラミンポストフォームt30，D400 ブラケット金物共	1	か所			
固定棚	倉庫③ メラミンポストフォームt30，D400 ブラケット金物共	1	か所			
ブース内棚	メラミンポストフォーム t20，D120 ブラケット金物共	1	か所			
受付カウンター（内部）	メラミンポストフォーム t30 ブラケット金物共	1	か所			
ライニング甲板	メラミンポストフォーム t20，D120	2.9	m			
Ｌ型手すり	ステンレス製（樹脂被覆） φ34程度，700×700	2	か所			
化粧鏡	耐食鏡 700×900，t5 上下フレーム共	2	か所			
計						

建築工事　細目別内訳

北門警備棟　外構

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
庇	建物東面 アルミ製，W3,100×D1,400 アルフィン AD2-2G（サポートポール仕様） 同等	1	式			
庇	建物南面 支持ボルトのみ	1	式			
目隠しパネル	アルミ製木目調フェンス（ルーバータイプ） H2,000 四国化成工業 アレグリアフェンスTL4型 同等	1	式			
室外機置場出入口片開戸	アルミ製木目調片開き扉（ルーバータイプ） H2,000 四国化成工業 アレグリアスTL袖門扉4型（支柱化粧材共） 同等	1	式			
手すり	ポーチ②，アルミ製 H800， 笠木 60×28，支柱 40×28 YKKAP ルシアス歩行補助手すり（自立タイプ，湿式用柱） 同等	1	式			別紙 00-0113
砂利敷き	建物周囲	0.2	m3			
透水性舗装	A-5-10-5　500㎡未満 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物･路盤材共 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 県南	45.9	㎡			
計						

建築工事　細目別内訳

北門警備棟　　とりこわし

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ		53	m			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	7.1	m3			
舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	21.4	m3			
車止め 撤去	集積・積込み共	0.1	m3			
計						

建築工事　細目別内訳

北門警備棟　　発生材処理　　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし発生材運搬	アスファルト廃材 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 片道距離25km程度	16.7	t			
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 12.0km以下	21.5	m3			
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	33.8	m3			
計						

北門警備棟		発生材処理		処分		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	アスファルト廃材	16.7	t			
発生材処分	無筋コンクリート	0.2	t			
発生材処分	安定型混合廃棄物	21.4	m3			
建設発生土処分		33.8	m3			
計						

北門警備棟		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	小規模	96.6	㎡			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	小規模 S造 地上階	96.6	㎡			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	小規模 S造 地上階	96.6	㎡			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	96.6	㎡			
計						

建築工事　別紙明細

北門警備棟		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0104
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
計						
舗装直接仮設		1	式			別紙 00-0105
舗装直接仮設	墨出し,養生,清掃等	49	㎡			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0005
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -　-	276	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -　-	276	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -　-	276	㎡			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	276	㎡			
計						

北門警備棟		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安全手すり		1	式			別紙 00-0107
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	53	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	53	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	53	m			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	53	m			
計						
養生ｼｰﾄ張り		1	式			別紙 00-0106
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間　- -	276	㎡			
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む　- -	276	㎡			
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む　- -	276	㎡			
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		276	㎡			
計						

北門警備棟		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部仕上足場	一部外部含む	1	式			別紙 00-0008
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下　-	95.4	㎡			
内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　-	95.4	㎡			
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　平家用	95.4	㎡			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	95.4	㎡			
計						

北門警備棟　タイル

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床タイル	ポーチ①，ポーチ② 床 外装用（防滑）磁器質タイル 300□ 側面共	1	式			別紙 00-0112
床タイル 平場	外装用（防滑）磁器質タイル 300□ 側面共	12	㎡			
床タイル 段鼻	外装用（防滑）磁器質タイル	14.8	m			
床ﾀｲﾙ張り	一般床ﾀｲﾙ張 施工手間 - 300㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 側面，段鼻共	12	㎡			
計						

建築工事　別紙明細

北門警備棟　外装

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防虫通気材		1	式			別紙 00-0108
防虫通気材	有孔ガルバリウム鋼板製	49	m			
取付手間		2	人			
計						

北門警備棟		ユニット及びその他				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
受付カウンター（外部）		1	式			別紙 00-0110
ラスシート貼		1	式			別紙 00-0110/00-001
モルタル塗	金ごて仕上，t25程度	2.8	㎡			
カウンター甲板	３方エプロン共	1	式			別紙 00-0110/00-002
計						
ラスシート貼		1	式			別紙 00-0110/00-001
ラスシート	材のみ	1.8	㎡			
取付手間		0.5	人			
計						

建築工事　別紙明細

北門警備棟		ユニット及びその他				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
カウンター甲板	３方エプロン共	1	式			別紙 00-0110/00-002
カウンター甲板	人工大理石 t12	2.5	m			
サイドエプロン		2	か所			
下小口磨き化粧		3.2	m			
取付手間		2	人			
計						

北門警備棟　外構

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
手すり	ポーチ②，アルミ製 H800， 笠木 60×28，支柱 40×28 YKKAP ルシアス歩行補助手すり（自立タイプ，湿式用柱） 同等	1	式			別紙 00-0113
笠木	１スパン用	2	か所			
笠木	中間用	1	か所			
直線継手		2	か所			
標準柱セット		3	か所			
標準柱・傾斜継手セット		1	か所			
端部キャップ	２個１組	1	組			
取付手間		5	人			
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
仮囲い	仮囲鉄板　H=2.0m	1	式			別紙 00-0096
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6.0m×H2.0m	1	式			別紙 00-0097
楊重費		1	式			別紙 00-0098
仮設カーブミラー	φ600程度	1	式			別紙 00-0101
工事用信号機	１組（２台）	1	式			別紙 00-0102
交通誘導員	81人	1	式			別紙 00-0099
室内環境測定	３箇所	1	式			別紙 00-0100
コンクリート強度補正		1	式			別紙 00-0103
計						

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲い	仮囲鉄板　H=2.0m	1	式			別紙 00-0096
仮囲い	設置費　仮囲鉄板 H=2.0m -　-	42.1	m			
仮囲い	撤去費　仮囲鉄板 H=2.0m -　-	42.1	m			
仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	42.1	m			
仮囲い	基本料 修理費含む　仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	42.1	m			
仮囲い運搬	H=2.0m	42.1	m			
計						
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6.0m×H2.0m	1	式			別紙 00-0097
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6.0m×H2.0m 掛払い　(基本料 修理費含む)	1	か所			
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6.0m×H2.0m 月額賃料　(修理費含む)	1	か所			
計						

共通仮設費(積上)　共通費別紙明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
楊重費		1	式			別紙 00-0098
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	10t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	4	日			
計						
仮設カーブミラー	φ600程度	1	式			別紙 00-0101
工事用カーブミラー	φ600	1	か所			
設置，撤去手間		0.5	人			
計						
工事用信号機	１組（２台）	1	式			別紙 00-0102
工事用信号機	１組（２台）	1	か所			
設置，撤去手間		0.5	人			
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
交通誘導員	81人	1	式			別紙 00-0099
交通誘導警備員Ｂ		81	人			
計						
室内環境測定	３箇所	1	式			別紙 00-0100
室内環境測定		3	か所			
計						
コンクリート強度補正		1	式			別紙 00-0103
コンクリート強度補正	基礎コンクリート（増打共） Fc24 → Fc27	46.2	m3			
コンクリート強度補正	外構土間コンクリート Fc21 → Fc27	3.5	m3			
計						