

参考数量書

工事名称 埼玉県浦和競馬組合野田きゅう舎
走路外周部照明設備改修工事
工事場所 さいたま市緑区上野田696番地

この参考数量書は本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
見積りの際には設計図書に従い積算をして下さい。
共通仮設費及び現場管理費は工事期間109日間として算定しています。
単価は令和3年11月改修を適用しています。
なお、参考数量書に関してのご質問には回答できません。ご了承願います。

電気工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
計					
構内配電線路	外灯	1	式		
計					
撤去	撤去	1	式		
計					
発生材処理費		1	式		
計					

電気工事		電灯設備		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CEケーブル	100mm2- 2C 管内	495	m			
EM-CEケーブル	60mm2- 2C 管内	360	m			
EM-CEケーブル	60mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	150	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	90	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 54mm	300	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 70mm	645	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(65)	150	m			
FEP管用 付属品	(65) 異種管継ぎ手	4	個			
プラケット(材料費)	溶融亜鉛めっき仕上げ 200mm用	359	個			
アングルボックス	500×500×300	10	か所			
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 50AF×3 取付金物共	6	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気工事		構内配電線路		外灯		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具 (屋外灯)	LST4 -60 LN	1	灯			
街路灯リニューアブル	H4, 500、既設径139.8	1	本			
LED照明器具 (屋外灯)	LSA2 -63 LJ	1	灯			
計						

