

参考数量書

工事名称 浦和競馬場検体採取所電気設備工事
工事場所 埼玉県さいたま市南区大谷場一丁目 8 番 4 2 号

この参考数量書は本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
見積の際には設計図書に従い積算をして下さい。
共通仮設費及び現場管理費は工事期間 1 5 0 日間として算定しています。
単価は令和 4 年 5 月新営、全館無人を適用しています。
なお参考数量書に関してのご質問には回答できません。ご了承ください。

検体採取所						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1		式		
動力設備		1		式		
構内情報通信網設備		1		式		
構内交換設備		1		式		
誘導支援設備		1		式		
競馬中継用テレビ設備		1		式		
構内配電線路		1		式		
構内通信線路		1		式		
	計					

4

検体採取所					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	電灯分岐（外灯）	1	式		
電灯設備	電灯分岐（非常照明）	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
計					
競馬中継用テレビ設備		1	式		

[illegible]

検体採取所		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(28) 地中	11	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(82) 地中	9	m			
厚鋼電線管 (G)	隠べい・埋込配管 28mm	1	m			
厚鋼電線管 (G)	隠べい配管 82mm	2	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	30mm ビール被覆有・防水	1	か所			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	83mm ビール被覆有・防水	2	か所			
600V耐燃性ポリ エチレン 絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	11	m			
導入線		9	m			
ハンドホール		1	式			
接地工事		1	式			
埋設シート		1	式			
土工費		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

検体採取所		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	41	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	150	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	44	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	27	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(54) 地中	6	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	22	m			
600V耐燃性ポリ エチレン 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	544	m			
600V耐燃性ポリ エチレン 絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2.0mm	31	m			
600Vポリエチレン 耐燃性ポリエチレン ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	156	m			
600Vポリエチレン 耐燃性ポリエチレン ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	23	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	9	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	2	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	22	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P 管内	91	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P ビット・天井	65	m			

検体採取所		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	AA201 直付型 LED20形 1600Lm 5000K	1	個			
LED照明器具	AA201C 直付型 LED20形 1600Lm 5000K 連続調光10～100%	13	個			
LED照明器具	AA401 直付型 LED40形 3200Lm 5000K	1	個			
LED照明器具	AA402 直付型 LED40形 6900Lm 5000K	12	個			
LED照明器具	AA402CG 直付型 LED40形 6900Lm 5000K 連続調光10～100% ガード付	12	個			
LED照明器具	AA401W 直付型 LED40形 3040Lm 5000K 防湿・防雨型	1	個			
LED照明器具	AA401WG 直付型 LED40形 3040Lm 5000K 防湿・防雨型 ガード付	8	個			
LED照明器具	AA402W 直付型 LED40形 6560Lm 5000K 防湿・防雨型	1	個			
LED照明器具	AB401 直付型 LED40形 3200Lm 5000K	1	個			
LED照明器具	DL1 タンライト LED100形 1045Lm 5000K	9	個			
LED照明器具	DL2 タンライト LED150形 1280Lm 5000K	3	個			
LED照明器具	BK1 キッチンライト LED20形 980Lm 5000K スイッチ・コンセント付	2	個			
LED照明器具	BK2 プラケット LED20形 1390Lm 3000K 防湿・防雨型	1	個			
LED照明器具	FL1 投光器 LED100形 4500Lm 5000K 防まつ・防雨型	3	個			
LED照明器具	DL4 軒下用タンライト 1500Lm 3500K 防湿・防雨型	9	個			

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

8

検体採取所		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	59	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	81	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	75	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	26	m			
600V耐燃性ホリフロン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	473	m			
600Vホリフロン絶縁耐燃性ホリフロンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	81	m			
600Vホリフロン絶縁耐燃性ホリフロンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	75	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	3	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	53	m			
配線器具		1	式			
ボックス類		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

検体採取所		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	42	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい・埋込配管 28mm	1	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	45	m			
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(28) 地中	1	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	35	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	55	m			
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ビニール被覆有・防水	10	か所			
600V耐燃性ホリフロン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	89	m			
600Vホリフロン絶縁耐燃性ホリフロンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	135	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	43	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	108	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	159	m			
電動機等接続		1	式			
開閉器		1	式			
配線器具		1	式			

検体採取所	構内交換設備					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	隠べい・埋込配管 28mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	9	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	14	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	156	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	6	か所			
導入線(PF管内)		156	m			
EM-EBTケーブル	0.65mm- 2P 管内	9	m			
EM-EBTケーブル	0.65mm- 2P ビット・天井	23	m			
EM-EBTケーブル	0.65mm- 2P FEP内 (PF・CD)	14	m			
弱電端子盤	T-KEN-1-1	1	面			
電話用アクトレット		1	式			
電話機類		1	式			
ボックス類		1	式			
ハンドホール		1	式			
埋設シート		1	式			

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

検体採取所		誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	3	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	62	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm - 1P FEP内 (PF・CD)	6	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm - 5P 管内	3	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm - 5P ビッド・天井	20	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm - 5P FEP内 (PF・CD)	65	m			
インター親機	電話形複合式 3局 卓上形	1	台			
インター子機	スリム形 室内用 卓上形	1	台			
ボックス類		1	式			
はつり工事		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

検体採取所		競馬中継用テレビ設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	27	m			
導入線(PF管内)		27	m			
ボックス類		1	式			
テレビ端子		1	式			
計						

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]