

参考数量書

工事名称 埼玉県浦和競馬組合野田きゆう舎照明設備改修工事

工事場所 さいたま市緑区上野田696番地

この参考数量書は本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
見積り際には設計図書に従い積算をして下さい。
共通仮設費及び現場管理費は工事期間138日間として算定しています。
単価は令和4年10月執務並行を適用しています。
なお、参考数量に関してのご質問には回答できません。ご了承願います。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備工事	1	式		
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
きゅう舎	1	式		
計				

きゆう舎									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
電灯設備			1		式				
発生材処理			1		式				
	計								

きゅう舎					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
発生材処理	運搬費	1	式		
発生材処理	処理費	1	式		
計					

きゆう舎		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V ^ホ 1.6mm ^ホ 3C 管内 耐燃性 ^ホ 1.6mm ^ホ 3C 管内 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	4	m			
600V ^ホ 1.6mm ^ホ 3C 木造付 ^ホ 木造付 ^ホ 平形 耐燃性 ^ホ 1.6mm ^ホ 3C 木造付 ^ホ 木造付 ^ホ 平形 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 木造付 ^ホ 木造付 ^ホ 平形	98	m			
600V ^ホ 1.6mm ^ホ 3C ビット・天井 耐燃性 ^ホ 1.6mm ^ホ 3C ビット・天井 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	44	m			
600V ^ホ 1.6mm ^ホ 3C FEP内(PF・CD) 耐燃性 ^ホ 1.6mm ^ホ 3C FEP内(PF・CD) ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	32	m			
合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	PF-D-22 露出	32	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	4	m			
1種金属線び(MM1) 付属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	4	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) ジェクションボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
合成樹脂製 露出丸形ボックス	22 1方出	2	個			
合成樹脂製 露出丸形ボックス	22 3方出	5	個			
樹脂製 露出スイッチボックス	22 1個用1方出	1	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハメ	1	個			
防水埋込スイッチ	1P15A	1	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	2	個			

電気設備工事 細目別内訳

きゆう舎		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具 A	LSS9 -2 -15 LN	96	個			
照明器具 B	LED ^ホ -サイト 直付 3200lm 定格出力 7Wスイッチ付	243	個			
照明器具 C	LSS9MP/RP -4 -30 LN	46	個			
照明器具 D	LSS9 -4 -65 LN	20	個			
照明器具 E	LSS9 -4 -30 LN	5	個			
照明器具 F	LSS1MP/RP -2 -14 LN	53	個			
コンセント 撤去	2P15A×2	2	個			
照明器具 ア 撤去	直付 FL 20W ×1 再利用しない	24	個			
照明器具 イ 撤去	壁付 FL 20W ×1 再利用しない	16	個			
照明器具 イ 撤去	直付 FL 20W ×2 再利用しない	11	個			
照明器具 オ 撤去	吊下 FL 20W ×2 再利用しない	1	個			
照明器具 カ 撤去	直付 FL 40W ×1 再利用しない	34	個			
照明器具 キ 撤去	吊下 FL 40W ×1 再利用しない	3	個			
照明器具 ク 撤去	直付 FL 40W ×2 再利用しない	49	個			
照明器具 ケ 撤去	吊下 FCL 30W+32W 再利用しない	1	個			

きゅう舎		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具 コ 撤去	吊下 FCL 20W+40W 再利用しない	1	個			
照明器具 サ 撤去	白熱灯 直付 再利用しない	7	個			
照明器具 シ 撤去	白熱灯 直付 再利用しない	49	個			
照明器具 ス 撤去	白熱灯 吊下 再利用しない	1	個			
照明器具 セ 撤去	白熱灯 直付 再利用しない	89	個			
照明器具 ソ 撤去	白熱灯 直付 再利用しない	103	個			
照明器具 タ 撤去	白熱灯 直付 再利用しない	37	個			
照明器具 チ 撤去	白熱灯 吊下 再利用しない	2	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

きゅう舎		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600Vホリ孔シールド 耐燃性ホリ孔ケーブル ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF-CD)	220	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-22 露出	220	m			
樹脂製 露出スイッチボックス	22 1個用1方出	13	個			
樹脂製 露出スイッチボックス	22 1個用2方出	55	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A × 2 - 125V	68	個			
手元開閉器盤	S-A MCCB2P 30AF × 1個	1	個			
手元開閉器盤	S-B MCCB2P 30AF × 2個	5	個			
計						

きゆう舎		発生材処理		運搬費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
収集運搬費	2t車 片道概ね25km	1	回			
収集運搬費	リサイクル施設まで 1回あたり	1	回			
計						

電気設備工事 細目別内訳

きゆう舎		発生材処理		処理費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
蛍光灯器具 処分費	20W 1灯用	40	台			
蛍光灯器具 処分費	20W 2灯用	12	台			
蛍光灯器具 処分費	30W 2灯用	2	台			
蛍光灯器具 処分費	40W 1灯用	37	台			
蛍光灯器具 処分費	40W 2灯用	49	台			
白熱灯器具 処分費		288	台			
蛍光管 処分費		41	kg			
計						